

I – I Termik Magnetik Çıkış Şalteri

2 Otomatik Kontrol Sisteme – P 2000

jeneratör ve motora ait tüm göstergeler DSE 560 modülü üzerindeki dijital LCD ekranda gösterilmektedir.

- ✓ DSE 560 otomatik start ve kontrol modülü
- ✓ Otomatik akü şarj cihazı
- ✓ DSE 530 şebeke izleme ve transfer modülü
- ✓ Acil durdurma butonu

a) Göstergeler

jeneratöre ait Dijital Göstergeler

- ✓ Frekans (Hz)
- ✓ Faz-Faz ve faz-Nötr voltajları
- ✓ Akım (A)

b) Kontroller

- ✓ Stop/Reset-Otomatik-Manuel seçici anahtar

c) Arıza, Alarm Durumu Göstergeleri

jeneratörü Durduran Koruma Alarmları

- ✓ Yüksek soğutma suyu ısısı
- ✓ Yüksek-düşük jeneratör voltajı
- ✓ Düşük yağ basıncı
- ✓ Yüksek-düşük hız
- ✓ Yüksek-düşük frekans
- ✓ Acil durdurma
- ✓ Yedek alarm arızaları
- ✓ Düşük su seviyesi
- ✓ Standart arızası
- ✓ Elektriksel açtırma

jeneratörü Durdurmayan İkaz Alarmları

- ✓ Yüksek-Düşük akü Voltajı
- ✓ Akü şarj arızası
- ✓ Yedek ikaz arızaları
- ✓ Jeneratör aşırı akım arızası

d) DSE 530 Şebeke İzleme ve Transfer Modülü

Mimik Diyagram Göstergeleri

- ✓ Şebeke / Jeneratör hazır LED'leri
- ✓ Şebeke / Jeneratör devrede LED'leri
- ✓ Şebeke geri dönüş ve start gecikme LED'leri
- ✓ Programlanabilir yedek gösterge LED'leri

Kontroller

- ✓ Otomatik
- ✓ Otomatik ve şebekeye manuel dönüş
- ✓ Yükte test
- ✓ Yüksüz test çalışma seçici anahtarı

2 – I Termik Magnetik Çıkış Şalteri

- ✓ Şebeke / Jeneratör transferkontakteları

Sözkonusu bu生成器lerde haberci kablosu kullanılmıştır. Motor, alternatör ve radyotör titreşim önleyici lastik ve yaylar ile kızaklara monte edilmiş olup, titreşimler suspanse edilmiştir. Üretilen enerji, bir aktif sayaç ($X/5 - 100$ V) yardımı ile yapılacaktır. Havalandırma için (emiş havası için) parafudr sistemi mevcuttur.

V * DIESEL GENERATÖRLERİN CALIŞMA PRENSİPLERİ :

- ✓ Orta gerilim sistemine ait her sistem için ayrı olmak üzere O.G. (10.5 kV) sistem arıza bilgisi aksa kontrol sistemine verilecektir. Bu arıza algılanlığında Aksa kontrol sistemi: ilgili kısmı devreden çıkaracak ve kullanıcı kontrollerini yapıp reset butonuna basana kadar tekrar devreye vermeyecektir .
- ✓ Şebeke voltajının var veya uygun olup olmadığı , Şebeke giriş ölçü hücresinden (10.5 kV) alınan şebeke referanslarından , aksa jeneratör kontrol sisteminde yapılacaktır .
- ✓ Şebeke enerjisi var iken tüm jeneratör kesicileri açık ise K1 ,K2 ve K3 kesicileri aynı zamanda kapatılarak işletme yükleri beslenecektir .
- ✓ Şebeke enerjisi yok veya voltagı uygun değilse K1 , K2 , K3 kesicileri açılacak (veya kesicilerde düşük gerilim bobini olduğu için kesiciler kendi kendini açacaktır) 1 sn. sonra jeneratörler çalışacaktır .
- ✓ Kontrol sisteminde pilot seçme pako şalteri bulunacaktır .Bu şalterden seçilen jeneratör önce kendisine ait alçak gerilim şalterini kapatacak daha sonra ise orta gerilim barası enerjisiz ise orta gerilim kesicisini kapatacaktır .
- ✓ Orta gerilim barası enerjlendikten sonra diğer jeneratörlerin alçak gerilim şalterleri kapatılıp senkronizasyon cihazlarına senkronizasyonu başlat çıkışı verilir .
- ✓ Senkron hazır çıkışı gelen jeneratöre ait orta gerilim (10.5 kV) kesicisi katılarak senkronizasyon işlemi gerçekleşir
- ✓ Tüm jeneratörler senkron olduktan sonra önce K3 kesicisi kapatılır .
- ✓ K3 kapandıktan 8 sn sonra veya K3 kapat çıkışından 10 sn sonra K2 kesicisi kapatılacaktır .
- ✓ Sistemden çekilen toplam aktif güç izlenerek gerekli sayıda jeneratör devrede kalacaktır.
- ✓ 2 jeneratör devrede iken bir tanesi arızalanırsa diğer jeneratör hemen çalışmaya devredeki jeneratör ile senkron olup yükü besleyecektir . (devrede kalan jeneratör o anki güç ihtiyacını karşılayabiliyorsa)
- ✓ Şebeke voltagı tekrar normal düzeye gelirse (10.5 kV'da) ; 3 dakika (operatör panelden ayarlanabilir) şebekenin kararlı bir şekilde var olduğu izlenir bu süre sonunda devrede olan jeneratörlere ait kesiciler aynı anda açılır. Tüm jeneratör kesicilerinin açıldıktan 1 sn sonra K1, K2,K3 kesiciler kapatılıp sistem şebekeden beslenecektir .
- ✓ Jeneratör kesicileri açıldıktan hemen sonra S1,S2,S3 alçak gerilim şalterleri açılacak ve jeneratörler 3 dakika (ayarlanabilir) süre ile soğutma maksatlı çalışacak , bu süre sonunda otomatik olarak stop edecektir .
- ✓ Tesislerin yapılması aşamasında ilgili Tip Proje ve Şartnamelere aynen uygulanacaktır.
- ✓ Keşifler 2004 yılı TEDAŞ ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak hazırlanmıştır.

Saygılarımla,