468 + 500 kVA DIESSEL GENERATÖR KEŞFİ

POZ.NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	MİKT.	ÖLÇÜ	MALZEME		MONTAJ		MALZ.+MONT. TOPLAMI
				BİRİM FİAT	TUTARI	BİRİM FİAT	TUTARI	
1.b	AKÜ GURUBU 24 V - 100 Ah	2	Ad	843.200.000	1.686.400.000	118.374.000	236.748.000	1.923.148.000
32.12	1 kV NYY KABLOLAR							
	4x2,5 mm² NYY KUMANDA KABLOSU	55	mt	875.000	48.125.000	1.949.500	107.222.500	155.347.500
	3 x 150 + 70	80	"	32.205.000	2.576.400.000	3.585.600	286.848.000	2.863.248.000
	3 x 185 + 95	30	"	39.608.000	1.188.240.000	4.033.700	121.011.000	1.309.251.000
950-117	DİESEL ELEKTROJEN GURUBU 400 / 231 V - 468 kVA	1	Ad	116.430.600.000	116.430.600.000	2.277.000.000	2.277.000.000	118.707.600.000
950-117	DİESEL ELEKTROJEN GURUBU 400 / 231 V - 500 kVA	1	"	116.430.600.000	116.430.600.000	2.277.000.000	2.277.000.000	118.707.600.000
951-104	OTOMATİK DEVREYE GİRME TERTİBATI 300 - 1000 kVA	2	"	3.132.600.000	6.265.200.000	216.200.000	432.400.000	6.697.600.000
	TOPLAM				244.625.565.000		5.738.229.500	250.363.794.500

**** Keşifler 2004 Yılı TEDAŞ ve Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiatlarına Göre Hazırlanmıştır.***

Halis KAYA
Elk. Müh.
Oda No: 7541

GEN-1 GENERATÖR GÜCÜ HESABI (468 kVA)

Kol No	Pano Adı	Pano Kurulu Gücü (kW)	Kullanma Faktörü	Kullanma Fak. Güç (kW)
1	GRASSO 2	360	% 75	270
2	KAZAN	60	% 75	45
3	ATELYE	15	% 75	11,25
	TOPLAM			326

N : GENERATÖR GÜCÜ : $\frac{326}{0,8}$ = 408 < 468 kVA UYGUNDUR.

Halis KAYA
Elk. Müh.
Oda No: 7541

GEN-2 GENERATÖR GÜCÜ HESABI (500 kVA)

Kol No	Pano Adı	Pano Kurulu Gücü (kW)	Kullanma Faktörü	Kullanma Fak. Güç (kW)
1	KURU MAYA 2	320	% 80	256
2	4 NO'LU SOĞUK ODA	120	% 80	96
	TOPLAM			352

N : GENERATÖR GÜCÜ : $\frac{352}{0,8}$ = 440 < 500 kVA UYGUNDUR.

Halis KAYA
Elk. Müh.
Oda No: 7541